

HOSPITAL APÓSTOLO PEDRO

Estado Espírito Santo

Mimoso do Sul -

OBRA: SERVIÇOS EM SETOR DE LEITOS PALIATIVOS - ENFERMARIA 04 E WC


LOCAL: MIMOSO DO SUL / ES

IOPEs - Data base: setembro de 2018

LEIS SOCIAIS=128,33%, BDI=30,90 %

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS EM REAL
					P. UNIT.
1		ESQUADRIAS DE MADEIRA			
1.1		MARCOS E ALIZARES			
1.1.1	060110	Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente), 15 x 3 cm de batente			
1.2		PORTAS	M	10,20	
1.2.1	061903	Porta em madeira de Lei tipo Angelim Pedra ou equiv. c/ enchimento em madeira de 1ª qualidade esp. 30mm, com visor de vidro, inclusive alizares, dobradiças e fechaduras em latão cromado La Fonte/equiv. exclusive marco, nas dimensões: 1.00 x 2.10 m	UNID.	1,00	
1.2.2	061303	Porta em madeira de Lei tipo Angelim Pedra ou equiv. c/ enchimento em madeira de 1ª qualidade esp. 30mm, inclusive alizares, dobradiças e fechadura WC em latão cromado La Fonte/equiv. exclusive marco, nas dimensões: 0.80 x 2.10 m	UNID.	1,00	
		SUBTOTAL			
2		ESQUADRIAS METÁLICAS			
2.1	071701	Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro	M2	4,68	
2.1	071702	Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro	M2	0,48	
		SUBTOTAL			
3		VIDROS E ESPELHOS			
3.1	080102	Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura	M2	5,16	
		SUBTOTAL			



HOSPITAL APÓSTOLO PEDRO

Estado Espírito Santo

Mimoso do Sul -

OBRA: SERVIÇOS EM SETOR DE LEITOS PALIATIVOS - ENFERMARIA 04 E WC

LOCAL: MIMOSO DO SUL / ES

IOPES - Data base: setembro de 2018

LEIS SOCIAIS=128,33%, BDI=30,90 %

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇOS EM REAL
					P. UNIT.
4		TETOS E FORROS			
4.1		REBAIXAMENTOS			
4.1.1	110201	Forro de gesso acabamento tipo liso			
		SUBTOTAL	M2	45,48	
5		REVESTIMENTOS DE PAREDES			
5.1		REVESTIMENTO COM ARGAMASSA			
5.1.1	120101	Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm			
		SUBTOTAL	M2	115,07	
5.2		REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA			
5.2.1	120303	Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm			
		SUBTOTAL	M2	115,07	
6		PISOS INTERNOS E EXTERNOS			
6.1		LASTRO DE CONTRAPISO			
6.1.1	130103	Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm			
		SUBTOTAL	M2	45,48	
6.2		ACABAMENTOS			
6.2.1	130219	Piso cerâmico 45x45cm, PEI 5, Cargo Plus Gray, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento			
		SUBTOTAL	M2	45,48	
6.3		DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS			
6.3.1	130303	Rodapé de cerâmica, assentado com argamassa de cimento cola h = 7.0 cm, inclusive rejuntamento			
		SUBTOTAL	M	25,22	
6.3.2	130308	Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm			
		SUBTOTAL	M	1,00	
6.3.3	130317	Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm			
		SUBTOTAL	M	4,40	
		SUBTOTAL			

HOSPITAL APÓSTOLO PEDRO

Estado Espírito Santo

Mimoso do Sul -


OBRA:	SERVIÇOS EM SETOR DE LEITOS PALIATIVOS - ENFERMARIA 04 E WC	IOPES - Data base: setembro de 2018
LOCAL:	MIMOSO DO SUL / ES	LEIS SOCIAIS=128,33%, BDI=30,90 %

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS EM REAL
					P. UNIT.
7		APARELHOS HIDRO SANITÁRIOS			
7.1	170126	Bacia sifonada de louça branca sem abertura frontal para Portadores de Necessidades Especiais, Vogue Plus Conforto - Linha Conforto, mod P510, incl. assento poliester, ref.AP51,marca de ref. Deca ou equivalente, sem abertura frontal	UNID.	1,00	
TOTAL GERAL					

Obs.: 1. Notar em cabeçalho de cada página que o Referencial de Preço IOPES, unitário, já considera incluso os acréscimos de Leis Sociais e BDI.

Cachoeiro de Itapemirim / ES, 23 de fevereiro de 2019



Eng. Civil Ney Luiz Camoleze
CREA: 26855MG-820127ES

HOSPITAL APÓSTOLO PEDRO

Estado Espírito Santo

Mimoso do Sul -

OBRA: SERVIÇOS EM SETOR DE LEITOS PALIATIVOS - ENFERMARIA 04 E WC

LOCAL: MIMOSO DO SUL / ES

IOPES - Data base: setembro de 2018

LEIS SOCIAIS=128,33%, BDI=30,90 %

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇOS EM REAL
					P. UNIT.